Bestaande bomen vervangen voor nieuwe bomen
Bestaande bomen niet geschikt binnen nieuwe situatie
Replantingsvakken vergroten waar mogelijk

Asfalt tot zijstraat t.b.v. uitstraling gelijkwaardige kruising

Bestaande bomen vervangen voor nieuwe bomen
Bestaande bomen niet geschikt binnen nieuwe situatie
Replantingsvakken vergroten waar mogelijk

Asfalt tot zijstraat t.b.v. uitstraling gelijkwaardige kruising

A

A

uitbreiden naast bestaande blokhagen met vaste planten
te bepalen

Beplantingsvak uitbreiden naast bestaande blokhagen met vaste planten
Soort: nader te bepalen

B

B

Sommerkade

schaal 1:200

Principe profiel

Principe rollaag met trottoir en groeiplaats

schaal 1:50

Betontegels 300x300x60 mm (trottoir)
kleur: grijs
min. 300 mm zandbed (bestaand)

Trottoirband 130/150x250 mm
kleur: grijs, standaard deklaag
in specie en voorzien van sleufrug

Langsparkeerplaatsen
betonstraatstenen KF, antraciet
50 mm straatlaag
250mm menggranulaat
min. 300 mm zandbed (bestaand)

Asfaltverharding
frezen en aanbrengen
deklaag van asfaltbeton

Boomgroeiplaats
300 mm hekvaarde
bovenrand tot 5 m onder maaiveld

Opsluitband 100x200 mm
kleur: grijs, standaard deklaag
in zandbed

Betontegels 300x300x60 mm (trottoir)
Kleur: grijs
min. 300 mm zandbed (bestaand)

Opsluitband 100x200 mm
kleur: grijs, standaard deklaag
in zandbed

Trottoirband 130/150x250 mm
kleur: grijs, standaard deklaag
met rollaag betonstraatstenen KF
in specie en voorzien van sleufrug

Rollaag betonstraatstenen KF
in specie op fundering van menggranulaat

Bestaande fundering

waar mogelijk 2% →

← 2% waar mogelijk

0.10	1.80 waar mogelijk	0.15	2.00	Variabel	0.15	1.90	0.10	1.80 waar mogelijk
	Voetpad		Langsparkeren	Rijbaan		Groenstrook		Voetpad

Legenda

- Werkgrens
- Opstelplaatsen kiko's
- Parkeerhaven langsparkeren (92 stuks, bestaand: 92 st)
  betonstraatstenen KF, kleur: antraciet, elleboogverband
  vakmarkering d.m.v. betonstraatstenen KF, kleur: wit
- Minder validen oversteekplaats
  tussen perronbanden
  betonstraatstenen KF, kleur: grijs, halfsteensverband
- Trottoirband 130/150x250 mm
  kleur: grijs, standaard deklaag
  in specie en voorzien van sleufrug
- Opsluitband 100x200 mm
  kleur: grijs, standaard deklaag
- Rijbaan
  deklaag asfaltverharding vervangen
- Rijbaan zijstraten
  betonstraatstenen KF, kleur: grijs
  Elleboogverband
- Voetpad
  trottoirtegels 300x300x60 mm, kleur: grijs
  halfsteensverband
- Voetpad ten plaatse van inritten
  dubbelklinkers 210x210x80 mm, kleur: grijs
- Inritten tussen perronbanden
  betonstraatstenen KF, kleur: grijs
  halfsteensverband
- Inritelementen
  350x100/200x500 mm, kleur: grijs
- Opsluitband 150x250 mm
  kleur: grijs, standaard deklaag
  met strekkaag trottoirtegels 150x300x80 mm
  t.b.v. overgitbaar trottoir
- Drempel, hoogte 12 cm
  conform Deventer standaard
  gestraat d.m.v. betonstraatstenen KF Wit/antraciet
- Herstellen aanliggende bestrating
  betonstraatstenen/dubbelklinkers/trottoirtegels
  diverse verbanden
- Openbare verlichting
  Bestaand / Verplaatst / Verplaatst naar overzijde
- Putafdekking vervangen voor selfievel-putrand
- Beplantingsvak
  beplantingssoorten: nader te bepalen
- Bestaande blokhaag
- Boom nieuw
  keuze soort :
  - Acer campestre 'Hubers Elegant'
  - Ginkgo biloba 'Trenonia'
  - Tilia cordata 'Rancho'
  - Pyrus calleryana 'Chanticleer'
  verdeling en exacte locatie nader te bepalen
- Bestaande boom handhaven
- Boom te verwijderen

Opdrachtgever:
Gemeente Deventer

Project:
MJOP Bronsinklaan te Deventer

Onderwerp:
Voorlopig ontwerp bovengronds (VO)
Blad 2 van 2

Getekend:	J. Stakenkamp	Datum:	19-02-2021
Goedgekeurd:	T. Alferink	Datum:	19-02-2021
Schaal:	1:200	Status:	Definitief
Formaat:	A0	Versie:	01
Projectcode:	GDE03620	Soort document:	TEKENING

BURO HOOGSTRAAT
ONDERDEEL VAN dagNL

Tekeningnummer:
GDE03620-VO-NI-02-D01